



**VERBANDSGEMEINDE-
VERWALTUNG BROHLTAL**

Verbandsgemeinde Brohltal · Kapellenstraße 12 · 56651 Niederzissen

Kreisverwaltung Ahrweiler
z. Hd. Herr Schaaf
Wilhelmstraße 24 – 30
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler



Tel: 02636/9740-0
Fax: 02636/02636/80146
Internet: <http://www.brohltal.de>
eMail: florian.herrmann@brohltal.de

Auskunft erteilt:
Florian Herrmann
Zi.: 211 Dw.: 9740-211

Az.: F 1.1 461-43/060
Förderung Außenanlagen
Datum: 01.02.2024

Antrag auf Gewährung einer Kreiszuwendung zur Durchführung von Sanierungsarbeiten an der Außenanlage der Katholischen Kindertagesstätte "St. Antonius" in Oberzissen; Ihr Schreiben vom 06.11.2023; Az.: 2.2 - 5665104a

Sehr geehrter Herr Schaaf,

wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 06.11.2023 sowie die hierzu geführte Korrespondenz.

In der Anlage übersenden wir Ihnen das angepasste Leistungsverzeichnis, in welchem wir die Dünnungs- und Baumpflegearbeiten als nicht förderfähig ausgewiesen haben.

Des Weiteren fügen wir Ihnen die Angebote zur Lieferung und Montage der neuen Spielgeräte bei.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich demnach auf insgesamt 52.239,22 €, wovon 46.258,87 € förderfähig sind.

Der Kindergartenzweckverband Niederdürenbach-Oberdürenbach-Oberzissen bittet daher um Anpassung des mit Schreiben vom 19.10.2023 beantragten Kreiszuschusses auf 15.419,62 €.

BANKVERBINDUNGEN

Kreissparkasse Ahrweiler
BIC: MALADE51AHR
IBAN: DE29 5775 1310 0000 8508 00


Volksbank RheinAhrEifel eG
BIC: GENODED1BNA
IBAN: DE63 5776 1591 0385 5987 00



Wir würden uns über eine positive Rückmeldung sehr freuen und stehen Ihnen bei etwaigen Rückfragen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Karl-Heinz Arzdorf



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 01 | Garten- und Landschaftsbauarbeiten Außenspielanlagen Kindergarten Oberzissen | 1 |
| 01.01 | Sicherungsarbeiten | 5 |
| 01.02 | Vorarbeiten | 7 |
| 01.03 | Erdarbeiten | 9 |
| 01.04 | Frostschutz-/Tragschichten | 11 |
| 01.05 | Pflaster- und Tiefbordarbeiten | 12 |
| 01.06 | Neuanlage von Fallschutzflächen | 13 |
| 01.07 | Robinienstamm als Abgrenzung der Sandfläche | 15 |
| 01.08 | Düngungsarbeiten | 17 |
| 01.09 | Zaunanlage | 19 |
| 01.10 | Baumpflegearbeiten | 22 |
| 01.11 | Stundenlohnarbeiten | 23 |



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 1 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

01 **Garten- und Landschaftsbauarbeiten Außenspielanlagen
Kindergarten Oberzissen**

Allgemeine Vorbemerkungen:

Die Baustelle befindet sich am Außengelände des Kindergartens Oberzissen in der Verbandsgemeinde Brohltal, in der Ortsgemeinde Oberzissen. Die Anfahrt kann über die Straße "Ringstraße" und einen Wirtschaftsweg erfolgen. Von diesem Wirtschaftsweg ist die Baustelle zu befahren. In der Anlage ist ein Übersichtslageplan beigefügt.

Die geplanten Leistungen betreffen die erforderlichen Erdarbeiten, Abbrucharbeiten und Tiefbauarbeiten, sowie die Arbeiten für die Errichtung einer Zaunanlage mit Tor.

Die örtlichen Gegebenheiten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Alle Maschinen sind auf die Örtlichkeit und die Baustellenzuwegung abzustimmen. Es wird empfohlen, sich diese vor Ort anzuschauen.

Nach der turnusmäßigen Überprüfung der Spielgeräte auf dem Außengelände des Kindergarten Oberzissen St. Antonius wurden Mängel an den unterschiedlichen Spielgeräten sowie fehlender Fallschutz festgestellt.

In Anbetracht der Standzeit mancher Spielgeräte und des fortgeschrittenen Zersetzungsprozesses verbauter Geräteteile, ist die vollständige Demontage sowie der Rückbau vorhandener Fundamente erforderlich.

Der Fallschutz hat sich im Laufe der Zeit stark verdichtet. Ein vollständiger Austausch des Fallschutzes aus Spielsand ist notwendig.

Das Spielgelände liegt in einer Hanglage, in der 2 Ebenen ausgestaltet sind. Die untere Ebene wird von dem Wirtschaftsweg und die obere von der Straße "Ringstraße" erschlossen.

Die Lieferung und Aufstellung der neuen Spielgeräte erfolgt durch die Hersteller direkt. Lediglich die Herstellung der Fallschutzbereiche sind im Landschaftsbau enthalten.

Die Spielgeräte Hochhaus, Reck, Stehwippe und Rutschbahn sind zu demontieren und zu entsorgen.

Seitens der Spielgerätehersteller werden eine Doppelschaukel, eine Rutschbahn und ein Spielhaus errichtet.

Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die weiteren vorhandenen Spielgeräte (Stehkarussell, Sandkasten, Federspielgerät "Sonne", Spielgerätekombination, Sandspielanlage Baustelle, Nestschaukel und Kleinkinderspielkombination) bleiben bestehen, diese sind während den Arbeiten zu sichern.



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 2 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Baustelleneinrichtung und Baulager

Im Baufeld selbst besteht die Möglichkeit der Baustelleneinrichtung nur eingeschränkt. Der Auftragnehmer hat in eigener Regie und auf eigene Kosten für die Fläche zu sorgen.

Vorgaben zur Bauausführung

Für die Ausführung der Landschaftsbauarbeiten liegt die VOB in der aktuellsten Fassung zugrunde.

Weiter sind die allgemeinen Gütebestimmungen des "Bundes deutscher Baumschulen" (aktuellste Fassung) zu beachten.

Schutz von Vegetationsbeständen

In Bereichen mit Behinderung durch Gehölze sind die Richtlinien für die Anlage von Straßen-RAS-LG4, Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen - sowie die DIN 18920 zu beachten. Werden hierzu Bauleistungen erforderlich, ist Art, Umfang und Vergütung vor der Ausführung mit dem AG zu vereinbaren.

Baugrund

Es liegen keine Untersuchungen zum Baugrund vor.

Strom/Wasser

Auf der Baustelle ist kein Strom- bzw. Wasseranschluss vorhanden. Der Auftragnehmer hat in eigener Regie und auf eigene Kosten für den Bedarf zu sorgen.

Sauberkeit der Baustelle

Die Baustelle ist ständig in aufgeräumtem Zustand zu halten. Dies gilt auch für Verschmutzungen im öffentlichen Straßenraum. Die Reinigungen werden nicht gesondert vergütet. Bei Nichtbeachtung der Reinigungsvorschriften ist die Bauleitung berechtigt, ohne besondere Aufforderung und Ankündigung eine Reinigungsfirma zu beauftragen. Die dadurch entstehenden Kosten werden dem AN unmittelbar in Höhe der aufgewendeten Leistung von der nächstfälligen Zahlung in Abzug gebracht.

Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass von der Bautätigkeit keine vermeidbare Verunreinigung der angrenzenden öffentlichen Straße ausgeht. Schäden an Vegetationsbeständen:

Bei Schäden an Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen ist, soweit der AN den Schaden zu vertreten hat, Schadensersatz zu leisten, und zwar nach: "Verkehrs- und Schadensersatzwerte von Bäumen, Sträuchern, Hecken, Obstgehölzen nach dem Sachwertverfahren" von W. Koch, Heft 69 der Schriftenreihe des Hauptverbandes der landwirtschaftlichen Buchstellen, Verlag Pflug und Feder GmbH, Bonn.



| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Koordinationspflicht

Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten so durchzuführen, dass andere am Bau tätige Unternehmen nicht behindert und geschädigt werden. Er muss rechtzeitig und ausreichend für alle erforderlichen Unterrichtungen oder Abstimmungen bezüglich seines technischen und zeitlichen Arbeitsablaufs Sorge tragen. Sollte der AN durch falsche, vergessene oder nicht richtige Angaben zusätzliche Kosten verursachen, so werden diese dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt. Etwaige bauübliche gegenseitige Störungen müssen beiderseits in Kauf genommen werden. Sie berechtigen nicht zu Ersatzansprüchen.

Für den AN besteht eine Koordinationspflicht mit anderen am Bau tätigen Auftragnehmern (z. B. Spielgerätehersteller).

Abnahme

Vor der Abnahme hat der AN seine Leistungen auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit zu prüfen und Nacharbeiten umgehend durchzuführen. Der AN muss seine Leistungen selbsttätig bis zu Abnahme schützen.

Entstehen vor der Abnahme Beschädigungen an ausgeführten Leistungen aufgrund fehlenden Schutzes, so hat der AN auf Verlangen des Auftraggebers diese kostenfrei nachzubessern.

Hinweis zu den Baustofflieferungen

Soweit in den Positionen des LV nichts gegenteiliges ausgesagt wird, verstehen sich alle Leistungen einschließlich Lieferung der dazugehörigen Baustoffe, auch wenn dies nicht ausdrücklich erwähnt ist.

Alle Materialanlieferungen werden nur auf Original- Lieferscheinen von der BL bestätigt.

Abrechnung

Alle Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung einzureichen.

Alle Original-Lieferscheine sind ab der Materiallieferung auf die Baustelle bis zur Übergabe an den AG auf der Baustelle vorzuhalten. Auf den Lieferscheinen ist die Maßnahmenbezeichnung eindeutig zu vermerken.

Lieferscheine vom Bauhof des AN werden nur anerkannt, wenn der AG diese vorher ausdrücklich als Abrechnungsgrundlage akzeptiert. Dies gilt auch für Kastenaufmaße von LKW's.

Sämtliche Schüttgüter, Beton, Asphalt sind neben den Aufmaßen immer über Lieferscheine nachzuweisen. Es ist zwischen den Ergebnissen der Aufmaße und den Lieferscheinen ein SOLL-IST-Vergleich aufzustellen.

Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu nummerieren. Sie haben alle bis zum Stichtag erbrachten Leistungen prüfbar- nach Positionen getrennt – aufzuführen. Schlussrechnungen sind als solche kenntlich zu machen.

Abschlags- und Schlussrechnungen sind bei Abrechnung nach Einheitspreisen gemeinsam erstellte prüfbare Aufmaßblätter beizulegen. Sämtliche Leistungen sind jeweils kumuliert abzurechnen; geleistete Zahlungen sind in Abzug zu brin



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 4 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

gen.

Bautagesberichte

Bautagesberichte sind vom Auftragnehmer täglich zu führen und der Bauleitung einzureichen.

Die Berichte müssen die Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Vertrages von Bedeutung sein können. Dazu gehören z. B. genaue Angaben über Art und Umfang der getätigten Leistungen sowie deren räumliche Zuordnung. Weiterhin sind stundenweise abzugeltende Leistungen hier genau aufzuführen.



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 5 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|------------|--|-------|------|--------|--------|
| 01.01 | Sicherungsarbeiten | | | | |
| 01.01.0001 | <p>Absperrung Beweglichen Zaun H 2 m, zur Abgrenzung des Baubereiches versetzen, Bauzaun als Metallgitterstabzaun mit Pfosten einschl. Bodenstützen im Bereich der Baustelle anliefern, aufstellen, vorhalten und entsprechend dem Baufortschritt umsetzen, abbauen und abfahren einschl. der notwendigen Absicherung. Aufstellung und Vorhaltung für die gesamte Bauzeit.</p> <p>Absperrungen aus Flutterband oder nicht massiven Elementen werden nicht erlaubt.</p> <p>Länge des Bauzaunes ca.: 50 m. Die Länge setzt sich aus mehreren Einzellängen zusammen.</p> | 50 | m | 14,00 | 700,00 |
| 01.01.0002 | <p>Absteckung</p> <p>Die vorgelegte Planung ist vor Ort auf dem Plangebiet abzustecken. Die auszubauende Flächen sowie einzubauenden Fallraumflächen sind vor Ort auf dem Plangebiet abzustecken. Hierbei sind die Markierungen zum Einbau von Fallschutzmaterial an den Spielgeräten dringend einzuhalten. Die Höhenabwicklung wird vor Ort gemeinsam mit der Bauüberwachung abgesteckt. Alle vom AN vorgenommenen Absteck- und Einmessleistungen müssen vor der Durchführung weiterer Arbeiten von der Bauüberwachung genehmigt werden.</p> <p>Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Absteckung und deren Einhaltung liegt beim AN. Änderungen sind nur mit Zustimmung der Bauüberwachung möglich.</p> <p>Eine Grenzpunktsuche und Sicherung ist nicht erforderlich.</p> | 1 | psch | 500,00 | 500,00 |
| 01.01.0003 | <p>vorh. Spielgeräte sichern Die vorhandenen Spielgeräte: - Spielgerätekombination - Nestschaukel - Sandspielanlage Baustelle - Kleinkinderspielgerätekombination - Stehkarussell - Sandkasten</p> | | | | |

Übertrag: 1.200,00



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 6 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|---|-------|------|---------------------------------|------------------------|
| | | | | | Übertrag: 1.200,00 |
| | - Federspielgerät "Sonne" für die Dauer der Bauzeit ausreichend gegen jegliche Beschädigung sichern. Diese Leistung ist sofort nach Baueinweisung und vor Baubeginn zu erbringen. Der AN haftet für jeglichen Schaden an der Spielgeräten. Die Sicherungen sind nach VOB-Abnahme zu entfernen. | 1 | psch | 500,00 | 500,00 |
| | | | | 01.01 Sicherungsarbeiten | <u>1.700,00</u> |

Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal

Kapellenstraße 12 - 56651 Niederzissen



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 7 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|------------|--|--------------------|------|--------|--------|
| 01.02 | Vorarbeiten | | | | |
| 01.02.0001 | Vegetationsschicht abschälen Baufeldfläche nach Angabe der Bauüberwachung einschl. der Randbereiche, abschälen. Das Räumgut laden, sofort von der Baustelle entfernen und auf eine vom AN zu stellende Kippe bzw. Deponie beseitigen. Die Fläche setzt sich aus mehreren Einzelflächen zusammen. | 15 m ² | | 2,00 | 30,00 |
| 01.02.0002 | Fallschutzplatten aufnehmen und seitlich lagern Fallschutzplatten aufnehmen und seitlich auf zu stellenden Paletten stapeln. Abmessungen: ca. 50 x 50 cm Stärke der Fallschutzplatten: bis 10cm | 110 m ² | | 6,00 | 660,00 |
| 01.02.0003 | Randeinfassung Fallschutzplatten aufnehmen und entsorgen Randeinfassung der Fallschutzplatten im Bereich der Stehwippe aufnehmen. Hierbei handelt es sich um Randsteine aus Kunststoffgranulat. Die Randeinfassung laden, sofort von der Baustelle entfernen und auf eine vom AN zu stellende Kippe beseitigen. Abmessungen: ca. 1,0 m x 0,25 m x 0,05 m | 15 m | | 8,00 | 120,00 |
| 01.02.0004 | Abbau Spielgeräte Im Zuge der Neugestaltung des Außengeländes sollen nicht mehr verkehrssichere Spielgeräte demontiert werden. Hierbei handelt es sich um nachfolgende Spielgeräte: - Hochhaus - Doppelreck - Standwippe - Rutschbahn Die vorhandenen Spielgeräte sollen abgebaut und die anfallenden Materialien fachgerecht entsorgt werden. Die Demontage der Betonfundamente wird über die Position "Beton abbrechen" vergütet. | 1 psch | | 800,00 | 800,00 |
| 01.02.0005 | Beton abbrechen | | | | |

Übertrag: 1.610,00



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 8 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|------------|--|-------|----------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | Übertrag: 1.610,00 |
| | Fundamente/Beton an verschiedenen Stellen (Hochhaus / Reck / Stehwippe) abbrechen, aufladen und beseitigen. Anfallender Bauschutt geht ins Eigentum des AN über und ist ordnungsgemäß zu beseitigen, einschl. Kippgebühr. Ausführung nur auf besondere Anordnung der Bauüberwachung. | 2,5 | m ³ | 65,00 | 162,50 |
| 01.02.0006 | Tiefbordsteine aufnehmen und entsorgen Tiefbordsteine aus Beton, Breite 8 cm, Höhe bis 30 cm aufnehmen. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Sämtliche Steine und anfallender Bauschutt geht ins Eigentum des AN über und ist ordnungsgemäß zu beseitigen, einschl. Kippgebühr. | 5 | m | 15,00 | 75,00 |
| | | | | 01.02 Vorarbeiten | <u>1.847,50</u> |

Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal

Kapellenstraße 12 - 56651 Niederzissen



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 9 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|------------|--|-------|----------------|-------|----------|
| 01.03 | Erdarbeiten | | | | |
| 01.03.0001 | Spielsand ausbauen und entsorgen Aushub bzw. Auskoffnung von vorhandenen Spielsandflächen. Verwurzelten und mit schluffigen und tonigen Anteilen versetzten Spielsand maschinell ausbauen. Das Aushubmaterial laden, sofort von der Baustelle entfernen und auf eine vom AN zu stellende Kippe beseitigen. Die Fläche setzt sich aus mehreren Einzelflächen zusammen. Abtragstärke bis 0,40 m. | 110 | m ³ | 28,00 | 3.080,00 |
| 01.03.0002 | Zulage Handschachtung Spielsand Aushub von Spielsand, nur auf Angabe der Bauüberwachung herstellen, jedoch als Handschachtung, Abtragstärke bis 0,40 m Als Zulage zu Position Spielsand ausbauen | 10 | m ³ | 75,00 | 750,00 |
| 01.03.0003 | Boden lösen, laden und verwerten, Homogenbereich Nicht gefährlicher Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Boden im Bereich der Spielflächen für die neuen Spielgeräte lösen und aufnehmen. Abtrag der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Fläche setzt sich aus mehreren Einzelflächen zusammen. Abtragstärke bis 40cm | 57 | m ³ | 28,00 | 1.596,00 |
| 01.03.0004 | Zulage, Erdaushub von Hand | | | | |

Übertrag: 5.426,00



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 10 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|---|-------|----------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | Übertrag: 5.426,00 |
| | Zulage zur Erdaushubposition. Erdaushub, nur auf Angabe der Bauüberwachung, herstellen, jedoch als Handschachtung. Abtragstärke bis 40cm. | 5 | m ³ | 105,00 | 525,00 |
| | | | | 01.03 Erdarbeiten | <u>5.951,00</u> |



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 11 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|------------|---|-------|----------------|-------|---------------|
| 01.04 | Frostschutz-/ Tragschichten | | | | |
| 01.04.0001 | <p>Mineraltragschicht (unter Pflaster) Tragschicht aus Schotter-Splitt-Brechsandgemisch Körnung 0/32 aus gebrochenem Basallavamaterial (abgestufte und dosierte Körnung), im Zentralmischverfahren hergestellt, ohne Entmischung liefern und höhen- und fluchgerecht einbauen. Das verteilte Gemisch ist in einem für Einbau und Verdichtung günstigem Wassergehalt in mehreren Arbeitsgängen zu verdichten. Herstellen des Feinplanums (+/- 2 cm auf 4m). Das Material muss den Anforderungen der ZTVT-StB entsprechen.</p> <p>Die Einbaumenge ist durch Wiegekarten nachzuweisen. Abrechnungsfaktor: 1 cbm feste, eingebaute Masse = 2,25 to. Einbaustärke: 15-25 cm. Die Materialeignung ist durch den Hersteller nachzuweisen.</p> | 12 | m ³ | 58,00 | 696,00 |
| | 01.04 Frostschutz-/Tragschichten | | | | 696,00 |



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 12 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einheit | EP | GP |
|-------------------|---|-------|----------------|--------|-----------------|
| 01.05 | Pflaster- und Tiefbodarbeiten | | | | |
| 01.05.0001 | Rechteck-Pflaster verlegen Rechteck-Pflaster 20 / 10 / 8 cm, Farbe: grau im Reihenverband auf 3-4 cm Basaltsplitt 0/5 höhen- und fluchtgerecht verlegen. Das Abrütteln bis zur Standfestigkeit sowie das Einschlämmen der Fugen mit Basaltsand 0/2 ist einzurechnen. Verbund mit vorhandener Pflasterfläche herstellen. | 22 | m ² | 33,00 | 726,00 |
| 01.05.0002 | Pflasterschnitte Schnitte der Pflasterflächen mittels Naßschneidegerät fachgerecht herstellen. Die Vorhaltung des Schneidegerätes und der erforderlichen Betriebsmittel sind mit dieser Position abgegolten. Die Anzahl der Schnitte ist auf das unbedingt notwendige Maß einzuschränken. Für Pflasterstärken bis 8 cm. | 20 | m | 20,00 | 400,00 |
| 01.05.0003 | Tiefbordsteine setzen Tiefbordsteine (100 / 20 / 8 cm) aus Beton liefern und auf 20 cm Unterbeton C20/25 einschließlich der erforderlichen Rückenstütze (15 cm breit) höhen- und fluchtgerecht versetzen. Farbe: grau | 24 | m | 165,00 | 3.960,00 |
| 01.05.0004 | Schnitte der Tiefbordsteine Vorgenannte Bordsteine mittels Naßschneidegerät scharfkantig schneiden. Der Einheitspreis versteht sich bei Durchführung in fertiger Arbeit und Gestellung al- ler erforderlichen Geräte. Über diese Position werden alle Paß- und Gehrungs- schnitte abgerechnet. | 2 | St | 26,00 | 52,00 |
| | 01.05 Pflaster- und Tiefbodarbeiten | | | | 5.138,00 |



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 13 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|------------|---|-------|----------------|-------|----------|
| 01.06 | Neuanlage von Fallschutzflächen | | | | |
| 01.06.0001 | <p>Fallschutzsand liefern und einbauen Fallschutzbelag Spielsand, Körnung 0,2-2,0 mm, ohne schluffige und tonige Anteile als Fallschutzsand gemäß DIN EN 1176-1 liefern, abladen und einbauen. Einbau in verschiedenen Bereichen um die Spielgeräte. Die Erschwernis durch die vorhandenen Fundamente und Spielgerätepfosten ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Abrechnungsfaktor: 1 cbm feste, eingebaute Masse = 1,5 to.</p> <p><u>Der Fallschutzsand muss bis zur Markierung an den Spielgeräten eingebaut werden.</u></p> <p>Einbaustärke. 0,40 m</p> | 110 | m ³ | 62,00 | 6.820,00 |
| 01.06.0002 | <p>Spielsand liefern und einbauen Spielsand liefern und einbauen - Sandkasten - Körnung 0,2-2,0 mm, ohne schluffige und tonige Anteile Abrechnungsfaktor: 1 cbm feste, eingebaute Masse = 1,5 to.</p> <p>Einbaustärke 0,40 m</p> | 15 | m ³ | 62,00 | 930,00 |
| 01.06.0003 | <p>Filtervlies als Unkrautvlies unter Fallschutz Filtervlies als Unkrautvlies als Trennlage in den Spiel-/Fallschutzbereichen, 200g/qm Polyester, frei Baustelle anliefern und mit 10 cm Überlappung lose auf der Kiesfilterschichten verlegen und einbauen. Mit Befestigungssteckbügeln in der erforderlichen Anzahl. Rollenbreite 1,00 m</p> <p>Einschließlich Verlege- und Schneidearbeiten in Randbereichen sowie Pfosten der Spielgeräte.</p> | 315 | m ² | 5,40 | 1.701,00 |
| 01.06.0004 | Drainschicht aus Kies anlegen | | | | |

Übertrag: 9.451,00



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 14 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|---|--|----------------|-------|--------------------|
| | | | | | Übertrag: 9.451,00 |
| | Drainschicht aus Kies 8/16mm als Filterschicht unter dem Unkrausvlies in die Spiel-/Fallbereiche auf Erdplanum 10 cm stark einbauen und planieren. Abgerechnet wird nach tatsächlich eingebauten Mengen der Nachweis erfolgt durch Wiegekarten. Abrechnungsfaktor: 1 cbm feste, eingebaute Masse = 1,8 to. | 33 | m ³ | 80,00 | 2.640,00 |
| | | 01.06 Neuanlage von Fallschutzflächen | | | 12.091,00 |

Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal

Kapellenstraße 12 - 56651 Niederzissen



28.08.2023

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 15 von 24

Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Galabau

Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

01.07

01.07.0001 **Robinienstamm, l = 2,75 m, Durchmesser ca. 15-20 cm liefern**
Robinienstamm mit ca. 15-20 cm Durchmesser liefern.

Robinie (robinia pseudoacacia)

Resistenz: Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

Qualität: natur, unsortiert, holztypische Merkmale

zulässig: soweit Verwendung nicht deutlich beeinträchtigt, vereinzelte ungesunde Stellen, selten Hohlkern, Verfärbungen durch Gerbsäure und Bewitterung (unter der äußeren Verfärbung bleibt das Holz gesund)

Risse: Rissbildungen sind lt. TÜV gemäß DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7 zulässig und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

- 15-20 cm circa Mittendurchmesser
- holzartypische Wuchsform und Beschaffenheit
- entsplintet + geschliffen Körnung 40
- Länge: 2,75 m je Stamm

12 St

100,00

1.200,00

01.07.0002 **Rundpfosten aus Robinie, l = 0,8 m, Durchmesser ca. 10-15 cm liefern**
Rundpfosten aus Robinie (robinia pseudoacacia) mit ca. 10-15 cm Durchmesser liefern.

Robinie (robinia pseudoacacia)

Resistenz: Kl. 1-2 (DIN 68364/EN 350-2)

Qualität: natur, unsortiert, holztypische Merkmale

zulässig: soweit Verwendung nicht deutlich beeinträchtigt, vereinzelte ungesunde Stellen, selten Hohlkern, Verfärbungen durch Gerbsäure und Bewitterung (unter der äußeren Verfärbung bleibt das Holz gesund)

Risse: Rissbildungen sind lt. TÜV gemäß DIN 7926-1/Abschn. 4.2.7 zulässig und stellen kein erhöhtes Gefahrenpotential dar.

Übertrag: 1.200,00



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 16 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|-------------------|--|-------|------|-------|------------------------|
| | | | | | Übertrag: 1.200,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - 10-15 cm circa Mittendurchmesser - holzarttypische Wuchsform und Beschaffenheit - entsplintet + geschliffen Körnung 40 - Länge: 0,80 m (Einzellängen) | | | | |
| | | 13 | St | 30,00 | 390,00 |
| 01.07.0003 | <p>Robinien Stämme und Pfosten als Verbau montieren</p> <p>Die in den vorgenannten Positionen zu liefernden Robinien Stämme und Pfosten sollen als Abgrenzung der Spielsandfläche im Bereich der vorhandenen Spielgerätekombination eingebaut werden.</p> <p>Der Einbau soll wie bei einer Hangsicherung/Verbau erfolgen.</p> <p>Hierdurch soll vermieden werden, dass der Fallschutzsand abrutscht.</p> <p>Die Rundpfosten aus Robinie sollen mit einer Tiefe von 0,40 m eingebaut werden. An den aufrechten Rundpfosten werden die Robinienstämme in zwei lagen übereinander verschraubt.</p> <p>In dieser Position sind die erforderlichen Erdarbeiten und die Lieferung aller erforderlichen Materialien zum Befestigen der Robinienstämme an den Rundpfosten (Schrauben, Lochbleche, etc.) einzukalkulieren.</p> <p>Die genaue Lage und Position der Rundpfosten wird vor Ausführung mit der Bauüberwachung besprochen.</p> <p>Gesamthöhe 30-40cm über OK</p> | | | | |
| | | 12 | St | 40,00 | 480,00 |
| | 01.07 Robinienstamm als Abgrenzung der Sandfläche | | | | <u>2.070,00</u> |

Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal

Kapellenstraße 12 - 56651 Niederzissen



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 17 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|------------|--|-------------------|------|-------|----------|
| 01.08 | Düngungsarbeiten | | | | |
| 01.08.0001 | Dünger Humusstoff liefern und einbauen Humusstoff biologisch ausgereift. Durch Impfstoffe veredelt. Beimischung von vulkanischen Mineralien und Nadelholzrinde. Nährstoffzugabe N-P-K je 1% pH - Wert ca 6,5 Org. Substanz i. Tr. 50% Material frei Baustelle anliefern, abladen und einbauen. | 50 kg | | 3,80 | 190,00 |
| 01.08.0002 | Rindenmulch liefern und einbauen Rindenmulch gemäß den Gütebestimmungen der Gütegemeinschaft "Rinde für Pflanzenbau" aus zerkleinerter, naturbelassener Baumrinde. Gehalt von Insektiziden unter 0,5 mg/kg Frischmasse. Mischung: RM 2 Körnung in mm: 10 - 40 Dominierende Bauart: Fichte Einbaustärke: 7 cm Mulch frei Baustelle anliefern, abladen und einbauen. | 20 m ² | | 55,00 | 1.100,00 |
| 01.08.0003 | Oberboden liefern und einbauen Oberboden gem. DIN 18915 liefern, zu Teilbereiche der Rasenflächen transportieren und einbauen (Oberboden zu ca. 1/3 in Handarbeit einbauen) Einbaustärke bei Rasenflächen mind. 20 cm. Vorhandene Steine (größer 5 cm Durchmesser), Wurzeln, Wurzelunkräuter herauslesen und zur AN Kippe transportieren. Die Abrechnung erfolgt über Aufmaß (Fläche x Einbaustärke) und der Beleg durch Lieferscheine. | 5 m ³ | | 50,00 | 250,00 |
| 01.08.0004 | Grassamen liefern Grassamen frei Baustelle anliefern und abladen. Spielfrasen RSM 2.3 (Wohn- u. Gebrauchsrasen Nr. 237) 5 % Agrostis capillaris HIGHLAND 15 % Festuca rubra commutata WALDORF 20 % Festuca rubra rubra PERNILLE 10 % Festuca rubra trichophylla SUZETTE 15 % Lolium perenne MARABELLA 10 % Poa pratensis BALIN | | | | |

Übertrag: 1.540,00



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 18 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|------------|--|-------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | | Übertrag: 1.540,00 |
| | 10 % Poa pratensis | | GERONIMO | | |
| | Material frei Baustelle anliefern und abladen. | | | | |
| | | 1 | kg | 5,50 | 5,50 |
| 01.08.0005 | Einsatz Grassamen Einsatz Grassamen Den in der Vorposition gelieferten Grassamen auf die Flächen aufbringen. Das Saatgut ist fachgerecht einzuarbeiten, die Flächen sind anschließend zu walzen und wässern. | | | | |
| | Fläche mit einem Band vor dem Betreten absperren. | | | | |
| | | 60 | m ² | 2,00 | 120,00 |
| | | | | 01.08 Düngungsarbeiten | 1.665,50 |

nicht förderfähig

Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal

Kapellenstraße 12 - 56651 Niederzissen



28.08.2023

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 19 von 24

Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Galabau

Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|------------|---|-------|------|----------|----------|
| 01.09 | Zaunanlage | | | | |
| 01.09.0001 | Demontage Maschendrahtzaun Demontage Maschendrahtzaun Vorhandenen Maschendrahtzaun (feuerverzinkt) einschl. Stahlpfosten demonstieren. Die Stahlpfosten werden -5 cm über Oberkante abgeschnitten. Komplette Anlage aufnehmen und zur AN-Kippe entsorgen. | 3,5 | m | 5,00 | 17,50 |
| 01.09.0002 | Demontage Altfundamente Demontage Altfundamente Demonatg und Entsorgung der Altfundamente an Eck- und Endpunkten. Fundamente ca. 50x50x80cm aus Beton aufnehmen bzw. abstemmen. Schuttmaterial aufladen, zur AN-Kippe transportieren und abkippen | 2 | St | 28,00 | 56,00 |
| 01.09.0003 | Zweiflügelige Toranlage Zweiflügelige Toranlage, Ausführung: in Waage, einseitig feststellbar, herstellen/montieren: - Toranlage mit Gesamtdurchfahrtsbreite: 3,00 m, Teilung 1/2 - Torhöhe: 1,00 m - umlaufende Rahmen aus Rechteckrohr 60/40/2 mm; - Füllung aus Gitter MW 50/200mm; 8+6 mm - Bodenriegel und Torfeststeller; - Zylinderschloß und Drückergarnitur aus Alu und Rosetten; - Profilzylinderschloß + Standard Zylinder - 2 Stck Torpfosten aus Quadratrohr 100/100/3 mm mit verstellbaren Aufhängungen; Torpfosten in Flucht zu Außentreppenanlage - mm-genau regulierbare Torangeln, 1 x Nachstellen-/justieren nach spätestens einem Jahr Alles in feuerverzinkter Ausführung nach DIN EN ISO 1461 und Duplex Beschichtung in grün RAL 6005 (moosgrün) in Betonfundamente montieren. Toranlage in 2 Stck Pfostenfundamente, Einzelfundamente C 20/25 (bohrbarer Boden Homogenbereich A und B) fertig montieren. Fundamente nach statischer Erfordernis: d= 50 cm x t= 80 cm. Das ausgehobene Erdreich wird seitlich eingeebnet. | 1 | St | 1.750,00 | 1.750,00 |

Übertrag: 1.823,50



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 20 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: 1.823,50

01.09.0004

Doppelstabgitterzaun liefern

Ausführung Doppelstab
Senkrechte Stäbe: D: 6 mm einfach angeordnet
Waagerechte Stäbe: 8 mm doppelt angeordnet.
Maschenweite: 50/200 mm
Mattenlänge: 2.510 mm, Gitternutzlänge 2.500 mm
Gitterhöhe: 1,00 m oben und unten glatt

Pfosten aus Rechteckrohr 60/40/2 mm mit Alu - Abdeckkappen.
Befestigung der Gitter mit durchgehender Abdeckleiste aus Flachstahl.
Die Gittermatten werden mit Spezialklemmverschlüssen aus rostfreiem Edelstahl an die Rechteckrohrpfosten mit Abstandshalter, die eine konstruktionsbedingte Geräuschentwicklung vermeiden, montiert. Die einzelnen Gittermatten (2,50 m Länge) werden mit rostfreien Edelstahlschrauben untereinander verbunden, Arretierung an den Pfosten. Die Gitter werden endlos parallel zum Gefälle, mit gleichmäßigem Bodenabstand vor die Pfosten mit je 5 Ü-Bügeln montiert. Die Gitter untereinander erhalten alle 20 cm Höhe ein V2A Mattenverbinder zur Endlosmontage.
Die Gittermatte kürzen und an den vorhandenen Pfosten befestigen.

Alle Stahlteile in feuerverzinkter Ausführung nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet grün RAL 6005 liefern.

2 m 35,00 70,00

01.09.0005

Montage Doppelstabgitterzaun

Montage Doppelstabgitterzaun
Lieferung erfolgt über die vorgenannte Position "Doppelstabgitterzaun liefern".
Die Montage muss an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden (schräger Verlauf). Der Aufwand wird vor Ort festgelegt und über tatsächliche Stunden abgerechnet.

5 h 60,00 300,00

01.09.0006

Mattenschnitt/Paßgitter

Zulage für Mattenschnitt/Paßgitter inkl. Farbbeschichtungs-Ausbesserung

1 Schnitt entspricht 1 m Länge/senkrecht

2 St 25,00 50,00

01.09.0007

Aushub Torfpfosten

Übertrag: 2.243,50

Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal

Kapellenstraße 12 - 56651 Niederzissen



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 21 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|------------|---|-------|------|------------------|--------------------|
| | | | | | Übertrag: 2.243,50 |
| | Aushub Pfostenfundament von Toranlage bei schweren Böden. Montagezulage zur Position 01.10.0003. Pfostenfundamentgründung incl. eventueller Stemmarbeiten. Erforderliche Handschachtung bei Wurzelwerk oder Boden im Homogenbereich EA2. | 2 | St | 75,00 | 150,00 |
| 01.09.0008 | Maschendrahtzaun anschließen Maschendrahtzaun an Torpfosten der Toranlage des Gitterzaunes fachgerecht anschließen. In diese Position ist das Schneiden des Maschendrahtzaunes mit einzurechnen. Sämtliches erforderliches Befestigungsmaterial zum Anschließen des Maschendrahtzaunes am Torpfosten ist in diese Position einzukalkulieren. | 1 | psch | 50,00 | 50,00 |
| | | | | 01.09 Zaunanlage | <u>2.443,50</u> |



28.08.2023
Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 22 von 24
Galabau
Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|-------------------|--|-------|------|---------------------------------|------------------------|
| 01.10 | Baumpflegearbeiten | | | | |
| 01.10.0001 | Wurzelstöcke fräsen und entsorgen Wurzelstöcke roden. Wurzelstöcke mit geeignetem Gerät fräsen / ausbauen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Wurzellöcher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden verfüllen, Boden verdichten. Boden profilgerecht lösen. Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. | 18 | St | 170,00 | 3.060,00 |
| 01.10.0002 | Pflegeschnitte von Sträuchern Pflegeschnittarbeiten an den Hecken und Sträuchern entlang des Fallraum- und Sicherheitsbereiches für die Hangrutsche, anfallendes Rückschnittmaterial fachgerecht entsorgen | 2 | h | 150,00 | 300,00 |
| | | | | 01.10 Baumpflegearbeiten | <u>3.360,00</u> |

nicht förderfähig

Verbandsgemeindeverwaltung Brohltal

Kapellenstraße 12 - 56651 Niederzissen



28.08.2023

Leistungsverzeichnis mit Preisen

Seite 23 von 24

Sanierung Außenanlagen KiGa OZ

Galabau

Alle Währungsangaben in EUR

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|------------|--|-------|------|--|-------------------------|
| 01.11 | Stundenlohnarbeiten | | | | |
| 01.11.0001 | Vorarbeiterstunden auf Anordnung des Auftraggebers bzw. dessen Bevollmächtigten einschl. aller Zuschläge. Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden. | 2 | h | 60,00 | 120,00 |
| 01.11.0002 | Facharbeiterstunden Facharbeiterstunden auf Anordnung des Auftraggebers bzw. dessen Bevollmächtigten einschl. aller Zuschläge. Der Verrechnungssatz gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden, zum Nachweis | 5 | h | 70,00 | 350,00 |
| 01.11.0003 | LKW-Kipper, 7,5 to mit Fahrer 132 kw, Dreiseitenkipper LKW-Kipper 7,5 to mit Fahrer | 3 | h | 95,00 | 285,00 |
| 01.11.0004 | Radlader mit Bedienung 55 KW, 4,4 to, Schaufelvolumen 0,65 cbm Radlader mit Bedienung | 3 | h | 90,00 | 270,00 |
| 01.11.0005 | Minibagger bis 10 to mit Bedienung Bagger bis 3,5 to mit Bedienung | 3 | h | 110,00 | 330,00 |
| 01.11.0006 | Abbruchhammer Abbruchhammer, 9 kg mit Bedienung | 2 | h | 80,00 | 160,00 |
| 01.11.0007 | Freischneider Motorfreischneider mit Bedienung für Schnitтарbeiten auf Anordnung des Auftraggebers bzw. der Bauüberwachung einschl. aller Zuschläge. | 1 | h | 65,00 | 65,00 |
| | | | | 01.11 Stundenlohnarbeiten | <u>1.580,00</u> |
| | | | | 01 Garten- und Landschaftsbauarbeiten Außenspielanlagen Kindergarten Oberzissen | <u>38.542,50</u> |



Zusammenstellung

| | | | |
|-------|--|--------------------------|---------------------------------|
| 01.01 | Sicherungsarbeiten | | 1.700,00 |
| 01.02 | Vorarbeiten | | 1.847,50 |
| 01.03 | Erdarbeiten | | 5.951,00 |
| 01.04 | Frostschutz-/Tragschichten | | 696,00 |
| 01.05 | Pflaster- und Tiefbodarbeiten | | 5.138,00 |
| 01.06 | Neuanlage von Fallschutzflächen | | 12.091,00 |
| 01.07 | Robinienstamm als Abgrenzung der Sandfläche | | 2.070,00 |
| 01.08 | Düngungsarbeiten | nicht förderfähig | 1.665,50 |
| 01.09 | Zaunanlage | | 2.443,50 |
| 01.10 | Baumpflegearbeiten | nicht förderfähig | 3.360,00 |
| 01.11 | Stundenlohnarbeiten | | 1.580,00 |
| 01 | Garten- und Landschaftsbauarbeiten Außenspielanlagen Kindergarten Oberzissen | | 38.542,50 |
| | | | <i>32.577,00</i> |
| | | Summe | 38.542,50 <i>32.577,00</i> |
| | | zzgl. MwSt 19 % | <u>7.323,08</u> <i>6.368,23</i> |
| | | Gesamtsumme | <u>45.865,58</u> |
| | | <i>davon förderfähig</i> | <u><u>39.885,23</u></u> |

ABC-TEAM

Spielen ist Leben...

Zweckverband KiGa St. Antonius
Oberdürenbach, Niederdürenbach
Kapellenstraße 12
56651 Niederzissen

Lieferadresse

Kindertagesstätte
St. Antonius
Ringstraße 5
56651 Oberzissen

1 Tag vorab Avis Frau Görres
02636/9740215

Ransbach-Baumbach, 14.12.23

Auftragsbestätigung

Auftrags-Nr. : 200017828
Kunden-Nr. : 14761
Kd.-Auftr.-Nr. : BV: Kita St. Antonius
Kontaktperson : Frau Görres
02636/9740-215

Guten Tag Frau Görres,

Ihre Ansprechpartner bei ABC-TEAM
im Innendienst : Kristina Zingraf
02623/8007-19
im Außendienst : Holger Linscheidt
0151/50251419

vielen Dank für Ihren Auftrag vom 08.12.2023.

Seite 1 / 2

| Pos. | Menge | Einh. | Artikel | Einzelpreis netto in € | Gesamtpreis netto in € | KW |
|--|-------|-------|---|---------------------------|---------------------------|----|
| BV: KIGA ST. ANTONIUS, RINGSTRASSE 5, 56651 OBERZISSEN zu Angebot 100402367 v. 10.11.23 | | | | | | |
| 10 | 1,00 | stk | 640500000 Spielhaus Alexandra (U3) Material Douglasie, auf verzinkten Pfostenschuhen Spielaktivitäten: - 3 x Bank - Satteldach 1500 Holz, Einzelhölzer rot, grün oder blau lasiert - Brüstungen aus Halbrundhölzern, Einzelhölzer rot, grün oder blau lasiert Technische Informationen: Fallraum: ca. 4900 x 4700mm Abmessungen (L x B x H): ca. 1900 x 1700 x 1700mm Freie Fallhöhen: ca. +125mm Fallschutz gemäß DIN EN 1176 | 2.610,00 | 2.610,00 | 12 |
| 20 | 1,00 | stk | 730120100 Doppelschaukel Material Douglasie, Standpfosten Ø 140mm, auf verzinkten Pfostenschuhen, Stabilisierungsplatten aus HPL, Schaukelketten und Lagersattel aus Edelstahl, Kopfkappen Stahl 2 x Sicherheitsschaukelsitze aus PU Technische Informationen: | 1.490,00 | 1.490,00 | 12 |

ABC-TEAM Spielplatzgeräte GmbH
Eisensteinstraße, Industriegebiet Rohr
56235 Ransbach-Baumbach
Tel.: +49 (0) 2623 80070 · Fax: +49 (0) 2623 4851
Web: www.abc-team.de · Mail: info@abc-team.de
Geschäftsführung: Mario Mehlig, Ayca Mehlig
Registergericht: Montabaur HRB 2535



Westerwald Bank eG
IBAN: DE95 5739 1800 0006 0499 90
BIC: GENODE51WWW1
Commerzbank
IBAN: DE55 5114 0029 0380 2451 00
BIC: COBADEFFXXX
Allgemeine Geschäftsbedingungen:
www.abc-team.de



ABC-TEAM

Spielen ist Leben...

Auftrags-Nr. : 200017828
Kunden-Nr. : 14761

Datum : 14.12.23
Seite 2 / 2

| Pos. | Menge | Einh. | Artikel | Einzelpreis netto in € | Gesamtpreis netto in € | KW |
|------|-------|-------|--|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | | | | Übertrag : | 4.100,00 |
| | | | Fallraum: ca. 3000 x 7500mm Abmessungen: ca. 4100 x 1500 x 2200mm Freie Fallhöhen: ca. +1250mm Fallschutz gemäß DIN EN 1176 | | | |
| 30 | 1,00 | stk | 999999000 Fracht | 320,00 | 320,00 | 12 |
| | | | Zum Abladen der Spielgeräte muss bauseits durch den Auftraggeber ein Radlader oder ein Stapler mit langer Gabel zur Verfügung gestellt werden. | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Warenwert in € 4.100,00 | Kosten in € 320,00 | 19% MwSt in € 839,80 | Summe brutto in € 5.259,80 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|

Voraussichtlicher Liefertermin : KW 12/2024 (aufgrund der aktuellen Situation kann es zu Lieferverzögerungen kommen)
Lieferbedingungen : ab Werk, ohne Abladung
Zahlungsbedingungen : 10 Tage 2% Skonto auf den Bruttowarenwert zahlbar 5.162,22 € oder 30 Tage 5.259,80 €
Unsere aktuellen AGB's finden Sie unter "www.abc-team.de".

ABC-TEAM Spielplatzgeräte GmbH
Eisensteinstraße, Industriegebiet Rohr
56235 Ransbach-Boumbach
Tel.: +49 (0) 2623 80070 · Fax: +49 (0) 2623 4851
Web: www.abc-team.de · Mail: info@abc-team.de
Geschäftsführung: Mario Mehlig, Ayca Mehlig
Registergericht: Montabaur HRB 2535



Westerwald Bank eG
IBAN: DE95 5739 1800 0006 0499 90
BIC: GENODE33HAN
Commerzbank
IBAN: DE55 5114 0029 0380 2451 00
BIC: COBADE33HAN
Allgemeine Geschäftsbedingungen:
www.abc-team.de



Rechnungsadresse:

Zweckverband Kindergarten
St. Antonius, Oberzissen
Oberdürenbach, Niederdürenbach
Kapellenstraße 12
D-56651 Niederzissen

Datum: 08.12.2023
Kundennummer: 77405095

Ihr Fachberater vor Ort: Sven Hanisch
Mobil: +49 175 2650182
E-Mail: sven.hanisch@eibe.de

Lieferadresse:

Kath. Kindergarten
St. Antonius
Ringstr. 5
D-56651 Oberzissen

Ansprechpartner im Werk: Manuela Raab
Telefon: +49 9338 89-100
E-Mail: manuela.raab@eibe.de

Auftragsbestätigung: 3986387

Referenz: Angelika Görres
BV Hangrutsche Kindergarten St. Antonius in Oberzissen
Lieferabstimmung : 02636/8521
Ansprechpartner Rechnungsträger: Angelika Goerres, +49 2636 9740-0

| Pos. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € | Versand- woche |
|------|-------------|-------------|-------|----|---------------------|---------------------|-------------------|
|------|-------------|-------------|-------|----|---------------------|---------------------|-------------------|

Achtung Abruf-Auftrag!

Als voraussichtlichen Wunschtermin haben Sie uns das Frühjahr genannt. Bitte beachten Sie, dass die Disposition der bestellten Artikel erst nach Abruf des Auftrages erfolgt. Die Lieferzeit beträgt ab diesem Zeitpunkt ca.9 Wochen. Nach Abruf der Bestellung erhalten Sie eine neue Auftragsbestätigung mit Liefertermin.

**eibe Produktion + Vertrieb
GmbH & Co. KG**

Industriestraße 1
97285 Röttingen

Telefon: +49 9338 89-0
eibe@eibe.de

Sparkasse Tauberfranken
IBAN: DE98 6735 2565 0000 0071 61
SWIFT (BIC): SOLADES1TBB

Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE39 7905 0000 0590 1004 91
SWIFT (BIC): BYLADEM1SWU

Sitz der Gesellschaft:
Industriestraße 1
97285 Röttingen

USt-ID-Nr.: DE133580013

Handelsregister: HRA 4017
Amtsgericht Würzburg

Komplementär:
eibe Produktion + Vertrieb
Verwaltungs-GmbH
97285 Röttingen

Handelsregister: HRB 3468
Amtsgericht Würzburg

Geschäftsführung:
Tilo Eichinger
Aljosha Geerlings

www.eibe.de

Auftragsbestätigung: 3986387
vom 08.12.2023



| Pos. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis in € | Gesamtpreis in € | Versand- woche |
|------|-------------|--------------|-------|-----|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1,00 | 54010210126 | Anbaurutsche | 1,00 | Stk | 795,00 | 795,00 | 13/2024 |

SONDERPREIS



PH 195cm, ET 40cm
GFK, rot

Zum Anbau an eibe Spielanlagen oder in Hügelmodellierungen eignen sich diese GFK-Rutschbahnen.
Farbe: Rot
Material: GFK rot
Spielwert: Geschwindigkeit
Lieferumfang: 1x Rutsche PH 195 cm: GFK
Bodenbeschaffenheit: mind. Sand
empfohlene Altersgruppe: ab 3 Jahre
Mindest-Raum: 533x414x370 cm
freie Fallhöhe: 195 cm
Montage: 2 Personen/0,25 Std.
Fundamente: 1x OF oder 1x FFK
GS/TÜV: 1936-PS19-318-ZE

Bitte achten Sie darauf, dass bis zur Bordsteinkante geliefert wird.
Die Anlieferung erfolgt in der Regel mit einem Sattelzug!
Sollte die Zufahrt zur Abladestelle hierfür eingeschränkt sein, bitte wir um kurze Abstimmung!
Dies beinhaltet den Transport, die Entladung und Bereitstellung an der Bordsteinkante.
Das Vertragen der Ware an den Verwendungsort durch den Spediteur ist in den Preisen nicht beinhaltet.

**eibe Produktion + Vertrieb
GmbH & Co. KG**

Industriestraße 1
97285 Röttingen

Telefon: +49 9338 89-0
eibe@eibe.de

Sparkasse Tauberfranken
IBAN: DE98 6735 2565 0000 0071 61
SWIFT (BIC): SOLADES1TBB

Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE39 7905 0000 0590 1004 91
SWIFT (BIC): BYLADEM1SWU

Sitz der Gesellschaft:
Industriestraße 1
97285 Röttingen

USt-ID-Nr.: DE133580013

Handelsregister: HRA 4017
Amtsgericht Würzburg

Komplementär:
eibe Produktion + Vertrieb
Verwaltungs-GmbH
97285 Röttingen

Handelsregister: HRB 3468
Amtsgericht Würzburg

Geschäftsführung:
Tilo Eichinger
Aljosha Geerlings

www.eibe.de

Auftragsbestätigung: 3986387
vom 08.12.2023



Zusammenfassung

| | | |
|-------------------------------|-----------------|------------|
| Auftragssumme (Netto): | 795,00 | EUR |
| Fracht: | 141,00 | EUR |
| Gesamtbetrag (Netto): | 936,00 | EUR |
| MwSt (19,00 %): | 177,84 | EUR |
| Gesamtbetrag (Brutto): | 1.113,84 | EUR |

Zahlungsziel: Zahlbar ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung.

Lieferbedingung: Stückgut ohne Abtrageleistung - Geis

Wichtiger Hinweis:

Eine Stornierung des Auftrags ist nach Erhalt der Auftragsbestätigung nicht mehr möglich!

Bitte überprüfen Sie die angegebene Rechnungs- und Lieferadresse sorgfältig. Eine nachträgliche Änderung der Rechnung ist nicht möglich!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf (Stand 01.09.2023).

**eibe Produktion + Vertrieb
GmbH & Co. KG**

Industriestraße 1
97285 Röttingen

Telefon: +49 9338 89-0
eibe@eibe.de

Sparkasse Tauberfranken
IBAN: DE98 6735 2565 0000 0071 61
SWIFT (BIC): SOLADES1TBB

Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE39 7905 0000 0590 1004 91
SWIFT (BIC): BYLADEM1SWU

Sitz der Gesellschaft:
Industriestraße 1
97285 Röttingen

USt-ID-Nr.: DE133580013

Handelsregister: HRA 4017
Amtsgericht Würzburg

Komplementär:
eibe Produktion + Vertrieb
Verwaltungs-GmbH
97285 Röttingen

Handelsregister: HRB 3468
Amtsgericht Würzburg

Geschäftsführung:
Tilo Eichinger
Aljosha Geerlings

www.eibe.de